

HERMANOS MALLON, S.L.

LG.A BARQUIÑA, S/N

15830 NEGREIRA

Telf./Fax: 981885678/981881722

B15084205

CEIP PIO XII

Rúa Poza de Bar, s/n

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

A Coruña

CIF/NIF: Q6555520C

PRESUPUESTO

SERIE : PRE21 PÁG. : 1

PRESUPUESTO Nº : 135 FECHA : 25/05/21

CLIENTE Nº : 659

OBRA : 3499 · C.E.I.P. PIO XII - SANTIAGO DE COMPOSTELA

N./REFERENCIA :

CÓDIGO ARTÍCULO	UD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO / UD.	IVA	IMPORTE
MAN	M3.	EXCAVACIÓN - M3 de excavación con retirada de tierra sobrante a vertedero, para posterior formación de patio.	83,000	15,00	21,00	1.245,00
MAN	M2.	SOLERA DE HORMIGÓN - M2 de formación de solera de hormigón armado HA-25, de 12 cm de espesor, con acabado superficial pulido verde.	170,000	24,00	21,00	4.080,00
MAN	M2.	BLOQUE - M2 de suministro y colocación de bloque de 15 cm de grosor, a una altura de 80 cm aproximadamente, para contención de tierra en zona de nueva solera. NOTA: - Serán por cuenta del cliente: * Los gastos de luz y agua. * La solicitud de licencias o permisos, necesarios para la ejecución de la obra, así como el pago de las correspondientes tasas, fianzas, ...	22,000	32,00	21,00	704,00

SUMA PRESUPUESTO	% IVA	I.V.A.	TOTAL
6.029,00	21,00	1.266,09	7.295,09

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 10 DÍAS