



Obras y Construcciones

C.I.F.: B-15.643.299

Rúa Anxil, Nº1; Lg. Fraíz-Villestro

15896 Santiago de Compostela

Correo electrónico: info@joscon.es

Teléfono oficina 981-537-271

(Móvil – 629719026- 659504264)

OBRA:

Reforma de xardín en CEIP PIO XII

CLIENTE:

CEIP PIO XII

SITUACIÓN DE OBRA:

Santiago de Compostela

28 de Mayo de 2021

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO C01 VARIOS							
C0101	M3 EXCAVACION DE TERRENO						
	Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						
	VACIADO	1	6,00	26,50	0,40		63,60
	ZANJA	1	28,00	0,60	0,40		6,72
							<hr/> 70,32
C0102	UD CONTENEDOR DE TIERRA						
	se valoran dos contenedores porque se supone que la mayor parte de la tierra se va a quedar en obra, se facturaran los realmente utilizados.						
		2					2,00
							<hr/> 2,00
C0103	M3 ZAPATA						
	Hormigón armado HA-25 N/mm ² , consistencia plástica, T _{máx} .40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m ³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.						
	ZANJA	1	28,00	0,60	0,40		6,72
							<hr/> 6,72
C0104	M3 MURO DE HORMIGON 20 CM						
	Hormigón armado HA-25N/mm ² , consistencia plástica, T _{máx} . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m ³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.						
	MURO	1	28,00	1,20	0,20		6,72
							<hr/> 6,72
C0105	M2 SOLERA DE HORMIGON PULICO COLOREADO CON GRAVA						
	Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm ² , T _{máx} .20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.						
		1	28,00	6,00			168,00
							<hr/> 168,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
C01	VIARIOS.....	9.482,80
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	9.482,80
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	9.482,80
	21,00 % I.V.A.....	1.991,39
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	11.474,19

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTI-MOS

Santiago de Compostela, a 28 de Mayo de 2021.

El promotor

La empresa constructora